

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/4

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	แบบเลขที่ 10/2560	รายการที่ -
หน่วยงาน เทศบาลตำบลพวา	สำนัก/กอง กองช่าง	กรม -

ประมาณการโดย นายสาธิต บัวทอง

เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานลูกรังถมที่พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ									
- ลูกรัง		8.00	ลบ.ม.	100.00	800.00		-	-	800.00	
งานฐานราก, คานคอดิน, เส, พื้นคสล.										
- ขุดดิน - ถมดิน		2.56	ลบ.ม.	-	-		148.00	378.88	378.88	
- พรายหยาบกันหลุม		0.28	ลบ.ม.	864.49	242.06		91.00	25.48	267.54	
- คอนกรีตหยาบ 1:3:5		0.16	ลบ.ม.	-	-		391.00	62.56	62.56	
- ปูนซีเมนต์		1.00	ถุง	116.82	116.82		-	-	116.82	
- พรายหยาบ		0.10	ลบ.ม.	864.49	86.45		-	-	86.45	
- หินย่อยเบอร์ 1		0.17	ลบ.ม.	560.75	95.33		-	-	95.33	
- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4		2.64	ลบ.ม.	-	-		498.00	1,314.72	1,314.72	
- ปูนซีเมนต์		19.00	ถุง	116.82	2,219.58		-	-	2,219.58	
- พรายหยาบ		1.51	ลบ.ม.	864.49	1,305.38		-	-	1,305.38	
- หินย่อยเบอร์ 1		2.88	ลบ.ม.	560.75	1,614.96		-	-	1,614.96	
- เหล็ก RB Ø 6 มม.		28.45	กก.	22.94	652.64		4.10	116.65	769.29	
- เหล็ก DB Ø 12 มม.		161.26	กก.	17.90	2,886.55		3.30	532.16	3,418.71	
- เหล็กตะแกรงวางเมท Ø 4 มม. @ 0.20 ม.		17.00	ตร.ม.	33.64	571.88		5.00	85.00	656.88	
- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)		5.71	กก.	28.14	160.68		-	-	160.68	
	รวม								13,267.77	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	แบบเลขที่ 10/2560	รายการที่ -
หน่วยงาน เทศบาลตำบลพวา	สำนัก/กอง กองช่าง	กรม -

ประมาณการโดย นายสาธิต บัวทอง

เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา										
	-ไม้แบบ (คิดใช้ 80 %)	15.04	ลบ.ฟ.	579.44	8,714.78	-	-	-	13,267.77	
	-ค่าแรงประกอบแบบ	19.32	ตร.ม.	-	-	133.00	-	2,569.56	8,714.78	
	-ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	4.83	กก.	35.51	171.51	-	-	-	2,569.56	
งานปูกระเบื้องพื้น										
	-กระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	129.00	ตร.ม.	164.49	21,219.21	158.00	-	20,382.00	41,601.21	
	- ปูนซีเมนต์	3.00	ถุง	116.82	350.46	-	-	-	350.46	
	- ทรายหยาบ	0.66	ลบ.ม.	864.49	570.56	-	-	-	570.56	
	งานก่ออิฐฉันทัง	21.00	ตร.ม.	-	-	80.00	-	1,680.00	1,680.00	
	-อิฐบล็อก ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	237.00	ก้อน	6.54	1,549.98	-	-	-	1,549.98	
	- ปูนซีเมนต์	3.00	ถุง	116.82	350.46	-	-	-	350.46	
	- ทรายหยาบ	0.63	ลบ.ม.	864.49	544.63	-	-	-	544.63	
	งานฉาบผนัง	42.00	ตร.ม.	-	-	82.00	-	3,444.00	3,444.00	
	- ปูนซีเมนต์	10.00	ถุง	116.82	1,168.20	-	-	-	1,168.20	
	- ทรายละเอียด	1.68	ลบ.ม.	934.58	1,570.09	-	-	-	1,570.09	
รวม									77,553.22	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/4

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	แบบเลขที่ 10/2560	รายการที่ -
หน่วยงาน เทศบาลตำบลพวา	สำนัก/กอง กองช่าง	กรม -

ประมาณการโดย นายสราวุธ แผนกลาง

เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							77,553.22	
	งานทาสีผนัง							1,260.00	
	- สีสีกาพลาสติกรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	42.00	ตร.ม.	-	-	30.00			
	- สีสีกาพลาสติกขนาด 3.785 ลิตร	2.00	กระป๋อง.	439.25	878.50	-		878.50	
	งานหลังคา							1,065.44	
	- เหล็ก c 100x50x20 ทน 2.3 มม.	4.00	กระป๋อง.	266.36	1,065.44	-			
	- เหล็ก c 75x45x15 ทน 2.3 มม.	3.00	ท่อน	485.98	1,457.94	200.00		2,057.94	รวมลาดเชื่อม
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่สี 120x50x0.5 ซม.	5.00	ท่อน	420.56	2,102.80	150.00		2,852.80	รวมลาดเชื่อม
	- ครอบกระเบื้องหลังคาลอนคู่	36.00	แผ่น	62.62	2,254.32	-		2,254.32	
	- ขอบกระเบื้อง	9.00	แผ่น	60.75	546.75	-		546.75	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่	54.00	ตัว	2.80	151.20	-		151.20	
	- งานทาสีน้ำมัน	16.00	ตร.ม.	-	-	45.00		720.00	
	- สีสันมัน ขนาด 3.785 ลิตร	9.72	ตร.ม.	-	-	38.00		369.36	
	- ฟิล์มเมอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง.	570.09	570.09	-		570.09	
	งานติดตั้งประตู							457.94	
	- ประตูห้องน้ำ ฝั้วซี่ ขนาดบาน 0.70x1.80 ม	1.00	กระป๋อง.	457.94	457.94	-		457.94	
	รวม	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	275.00		3,950.00	
								94,687.56	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/4

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	แบบเลขที่ 10/2560	รายการที่ -
หน่วยงาน เทศบาลตำบลพวา	สำนัก/กอง กองช่าง	กรม -

ประมาณการโดย นายสราวุธ แผนกลาง

เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							94,687.56	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	-ท่อน้ำดี พีวีซี Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	42.06	84.12	120.00	240.00	324.12	
	-ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	164.49	164.49	160.00	160.00	324.49	
	-ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	579.44	579.44	160.00	160.00	739.44	
	-โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	1.00	ชุด	2,616.82	2,616.82	450.00	450.00	3,066.82	
	-โถส้วมธรรมดาอ่างยอง แบบราดน้ำ	1.00	ชุด	672.90	672.90	150.00	150.00	822.90	
	-ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	258.57	517.14	70.00	140.00	657.14	
	-สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	300.00	600.00	35.00	70.00	670.00	
	-ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	2.00	ชุด	112.15	224.30	25.00	50.00	274.30	
	-ตะแกรงดักกลิ่น Ø ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ชุด	120.00	240.00	75.00	150.00	390.00	
	ปลอกบ่อซีเมนต์ ขนาด Ø 1.00 ม.	4.00	อัน	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ฝาปิดปลอกบ่อซีเมนต์ ขนาด Ø 1.00 ม.	1.00	อัน	115.00	115.00	-	-	115.00	
	รวม							103,071.77	