

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน เทศบาลตำบลพวา สำนัก/กอง กองช่าง กรม -

ประเภท ถนน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านบ่อชะอม ซอย 8 หมู่ที่ 11 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ (สำนัก/กอง/กรม) เทศบาลตำบลพวา (กองช่าง)

หมายเลขแบบ 03/2560 รายการที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน	142,039.03	1.3822	196,326.35	
2	ลูกรัง	2,000.00	-	2,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			198,326.35	
	คิดเป็นเงินประมาณ			197,000.00	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน -)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	312.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	631.00 บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต บัวทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสาธิต บัวทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวบุศรินทร์ คุ่มจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

(นายสมหมาย ยอดยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลพวา

- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐพงศ์ มะลิวัลย์)

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

(นายทนง เมธาวรากุล)

นายกเทศมนตรีตำบลพวา

รายการประมาณราคาต่อก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 11

สถานการณ์ที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านบ่อชะอุม ชอย 8 หมู่ที่ 11 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

แบบเลขที่ 03/2560 รายการที่

สำนัก/กอง กองช่าง

புது

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ประธานาธิบดี บัวทอง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งดินเดิม	312.00	ตร.ม.	-	-	1.74	542.88	542.88	
2	ทรายหยาบ	15.60	ลบ.ม.	864.49	13,486.04	99.00	1,544.40	15,030.44	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 St.240 Ksc.	46.80	ลบ.ม.	1,957.01	91,588.07	306.00	14,320.80	105,908.87	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	312.00	ตร.ม.	33.64	10,495.68	5.00	1,560.00	12,055.68	
5	เหล็ก RB Ø 19 มม.	115.76	กก.	20.25	2,344.14	-	-	2,344.14	
6	ค่างานไม้แบบตามยาว 2 ข้าง คิดใช้ 30 %	6.40	ลบ.พ.	579.44	3,708.42	-	-	3,708.42	
7	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	32.00	ม.	-	-	23.04	737.28	737.28	รวมค่าวัสดุ
8	ค่าติดตั้งไม้แบบตามยาว	78.00	ม.	-	-	21.94	1,711.32	1,711.32	
9	ถูกรังให้แห้งเกลี่ยแต่งเรียบ	20.00	ลบ.ม.	100.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม							144,039.03	