รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเนินจำปา - เขาฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่ 02/2560 รายการที่ -

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพวา สำนัก/กอง กองช่าง กรม -

ประมาณการโดย นายสาธิต บัวทอง เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานปรับแต่งดินเดิม | 480.00 | ตร.ม. | - | - | 1.73 | 830.40 | 830.40 | |
| 2 | ทรายหยาบ | 24.00 | ลบ.ม. | 864.49 | 20,747.76 | 99.00 | 2,376.00 | 23,123.76 | |
| 3 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 St.240 Ksc. | 72.00 | ลบ.ม. | 1,957.01 | 140,904.72 | 306.00 | 22,032.00 | 162,936.72 | |
| 4 | เหล็กตะแกรงวายเมท Ø 4 มม. @ 0.20 ม. | 480.00 | ตร.ม. | 33.64 | 16,147.20 | 5.00 | 2,400.00 | 18,547.20 | |
| 5 | เหล็ก RB Ø 19 มม. | 187.15 | กก. | 19.66 | 3,679.37 | - | - | 3,679.37 | |
| 6 | ค่างานไม้แบบตามยาว 2 ข้าง คิดใช้ 20 % | 4.00 | ลบ.ฟ. | 546.73 | 2,186.92 | - | - | 2,186.92 | |
| 7 | ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง | 48.00 | ม. | - | - | 22.79 | 1,093.92 | 1,093.92 | รวมค่าวัสดุ |
| 8 | ค่าติดตั้งไม้แบบตามยาว | 120.00 | ม. | - | - | 21.94 | 2,632.80 | 2,632.80 | |
| 9 | ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยแต่งเรียบ | 30.00 | ลบ.ม. | 100.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| | **รวม** | | | | | | | **218,031.09** | |