

5

2

52.

14

21

7

05

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งดินเดิม	480.00	ตร.ม.	-	-	1.74	835.20	835.20	
2	ทรายหยาบ	24.00	ลบ.ม.	864.49	20,747.76	99.00	2,376.00	23,123.76	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 St.240 Ksc.	72.00	ลบ.ม.	1,957.01	140,904.72	306.00	22,032.00	162,936.72	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	480.00	ตร.ม.	33.64	16,147.20	5.00	2,400.00	18,547.20	
5	เหล็ก RB Ø 19 มม.	173.64	กก.	20.25	3,516.21	-	-	3,516.21	
6	ค่างานไม้แบบตามยาว 2 ชั้น คิดใช้ 20 %	6.57	ลบ.พ.	579.44	3,806.92	-	-	3,806.92	
7	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	48.00	ม.	-	-	23.04	1,105.92	1,105.92	รวมค่าวัสดุ
8	ค่าติดตั้งไม้แบบตามยาว	120.00	ม.	-	-	21.94	2,632.80	2,632.80	
9	ลูกวิ่งเหล่ทางเกลียวแต่ละเรียบ	30.00	ลบ.ม.	100.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม							219,504.73	