รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเขาช่องลม - เขากำแพง หมู่ที่ 12 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันท แบบเลขที่ 01/2560 รายการที่ -

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพวา สำนัก/กอง กองช่าง กรม -

ประมาณการโดย นายสาธิต บัวทอง เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ท่อ พีวีซี. ขนาด Ø 1.5 นิ้ว ชั้น 13.5 ลึก 60 - 100 ม.	1.00	บ่อ	82,500.00	82,500.00	-	-	82,500.00	
2	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.60	ลบ.ม.	1,957.01	1,174.21	436.00	261.60	1,435.81	
3	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว	1.00	ตัว	360.00	360.00	50.00	50.00	410.00	
4	ประตูน้ำ พีวีซี. ขนาด Ø 1.5 นิ้ว	1.00	ตัว	120.00	120.00	30.00	30.00	150.00	
5	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม ชุดสายไฟฟ้าครบชุด และกล่องควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมเบรคเกอร์	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวม							99,495.81	